

Uchwała nr 45/2003

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie: **wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 / oraz art.21 ust.1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U.Nr.72 poz. 747 z 2001 r./

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwała:

§ 1

Zatwierdzić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007 opracowany przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w brzmieniu jak w Załączniku Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RZEWODNICZACY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

RADA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr Kt - 1759

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta z dnia 27.02.2003 r.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych
na lata 2003 ÷ 2007 dla miasta SIEMIANOWICE S.L.

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia Wartość całkowita (tys. zł)	Źródła finansowania	Koszty finansowania w poszczególnych latach					Wydatki do poniesienia po roku 2007 do zakończenia inwestycji
				2003	2004	2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne								
	1. Sieć wodociagowa - Michałkowice Północ etap I i II φ 315/ 250/ 225 L = 2820 m	2003 ÷ 2007 2.042,3	Środki własne – realizacja łącznie z budową kan. sanitarnej deszczowej przez U.M.	316,5	667,0	500,0	500,0	58,8	-
	Razem I – wodociąg :			316,5	667,0	500,0	500,0	58,5	-
	2. Sieć kanalizacyjna								
	- kanalizacja etap I i II sanitarna w pln. części Dz. Michałkowice φ 0,5/ 0,4/ 0,3 L = 4.400 m	2001 ÷ 2004 4.700,0	Kan. sanit. – środki własne , kan. deszczowa – środki UM Realizacja łącznie z UM	2.623,9	2.076,1	-	-	-	-
	- kanalizacja etap III sanitarna w pln. części Dz. Michałkowice φ 0,3 / 0,2 , L = 3.548 m	2005 2.545,7	- " -	-	-	2.545,7	-	-	-
	- kanalizacja sanitarna etap IV w pln. części Dz. Michałkowice φ 0,4 / 0,3 m , L = 4824 m	2006 ÷ 2007 4.129,8	- " -	-	-	-	2.064,9	2.064,9	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- Oczyszczalnia S-ce „Centrum” – budynek socjalny : wymiana elewacji zewnętrznej i ocieplenie budynku	2004 50,0	Środki własne	-	50,0	-	-	-	-
	- Piaskowniki : modernizacja torowisk na piaskownikach Nr 1 + 8	2004 20,0	- " -	-	20,0	-	-	-	-
	- Osadniki wstępne : renowacja bieżni i napędów przy osadnikach Nr 2 i 3	2004 40,0	- " -	-	40,0	-	-	-	-
	- Komory napowietrzania : wymiana rusztów napowietrzania w 4 komorach , zautomatyzowane podawanie powietrza na komory	2004 300,0	- " -	-	300,0	-	-	-	-
	- Pompownia ścieków oczyszczonych . Wymiana systemu sterowania z pływakowego na ultradźwięki	2004 25,0	- " -	-	25,0	-	-	-	-
	- Osadniki wtórne : remont bieżni na osadnikach Nr 1, 2, 6 oraz wymiana 4 szt. napędów	2004 50,0	- " -	-	50,0	-	-	-	-
	- Pompownia ogólnospławna : wymiana sterowania z pływakowych na ultradźwięki	2005 15,0	- " -	-	-	15,0	-	-	-
	- Zainstalowanie falowników do płynnej regulacji wydajności pomp	2005 20,0	- " -	-	-	20,0	-	-	-

3									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- Wymiana zastawek i krat	2005 10,0	Środki własne	-	-	10,0	-	-	-
	- Komora rozdzielcza : wymiana 4 zastawek oraz zasuwę napływowej φ 1200 na osadnik wstępny Nr 3	2004 50,0	- " -	-	50,0	-	-	-	-
	- Budynek krat : wymiana 6 szt. krat mechanicznych na schodkowe , instalacja awaryjnego zasilania krat	2004 300,0	- " -	-	300,0	-	-	-	-
	- Komory napowietrzania : wymiana 36 szt. mieszadeł	2004 15,0	- " -	-	15,0	-	-	-	-
	- Budynek dmuchaw : wymiana dmuchaw typu Ochsner na DA Cegielski - przepływowe szt. 3	2004 375,0	- " -	-	375,0	-	-	-	-
	- Budowa nowej baterii poetek do suszenia osadu	2005 40,0	- " -	-	-	40,0	-	-	-
	- Budynek pras : remont kapitalny pras i odstawy osadu	2005 600,0	- " -	-	-	600,0	-	-	-
	- Pompowanie ścieków surowych : wymiana rurociągu do odstawy osadu surowego oraz wymiana pomp	2005 10,0	- " -	-	-	10,0	-	-	-
	<u>Laboratorium :</u> - remont pomieszczeń	2006 10,0	- " -	-	-	-	10,0	-	-
	- zakup automatycznego próbobiorczy	2006 15,0	- " -	-	-	-	15,0	-	-

4									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- wymiana wyciągów	2006 10,0	Środki własne	-	-	-	10,0	-	-
	- zakup środków transportu wewnętrzny : 2 melexy , 2 wózki akumulatorowe , 1 widlak , 1 ładowarka	2006 70,0	- " -	-	-	-	70,0	-	-
	- wymiana wentylacji w budynkach z pomieszczeniami podziemnymi : pompownie ogólnospławne , recyrkulowana i surowa	2007 50,0	- " -	-	-	-	-	50,0	-
	- wykonanie równomiernego rozprowadzenia ścieków na komory	2007 100,0	- " -	-	-	-	-	100,0	-
	- wykonanie pomiaru przepływu ścieków na kolektorze „C” (część Czeladzi i Dąbrówki Mała)	2007 20,0	Środki UM Czeladź , środki własne	-	-	-	-	20,0	-
	- przepompownie terenowe PB-2 i PB-3 : wymiana sterowania z układu pływakowego na ultradźwięki	2007 25,0	Środki własne	-	-	-	-	25,0	-
	Razem I - kanalizacja :			2.623,9	3.301,1	3.240,7	2.169,9	2.259,9	-
	OGÓLEM I – wod-kan :			2.940,4	3.968,1	3.740,7	2.669,9	2.318,4	
II.	<u>Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków</u>								
	1. Sieć wodociągowa - Osiedle Węzłowiec II φ 160/ 110/ 63 , L = 4.800m	2003÷2004 2.360,0	Środki własne	500,0	1.860,0	-	-	-	-

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- rejon skrzyżowania ulic Westerplatte, Watoły, Niepodległości, Bytkowska φ 300/ 225/ 160 L = 300 m	2003 120,0	Środki własne	120,0	-	-	-	-	-
- ul. Niepodległości φ 160 L = 250 m	2003 135,0	- " -	-	135,0	-	-	-	-
- ul. Waloszka φ 160/ 110/ 40 L = 800 m	2003 432,0	- " -	-	432,0	-	-	-	-
- Dz. Michałkowice - Północ - etap I i II φ 160/ 110/ 90/ 63/ 40 L = 3.322 m	2003 ÷ 2007 1.555,9	Środki własne realizacja łącznie z budową kan. sanit. i deszcz. przez UM	200,0	350,0	350,0	350,0	305,9	-
- ul. Chrobrego φ 160/ 40 L = 1000m (po przekazaniu sieci do RPWiK)	2005 540,0	Środki własne	-	-	540,0	-	-	-
- Komory redukcyjne – komora ul. Mysłowicka	2002 ÷ 2003 100,0	- " -	100,0	-	-	-	-	-
- Oś. Nowy Świat φ 160 / 110/ 63/ 40 L = 1.421 m	2003 ÷ 2004 787,5	Środki własne	200,0	587,5	-	-	-	-
- Oś. Stara Szosa, Krucza, Czeladzka i boczne φ 160/110/63/ 40 L = 7.505 m	2003 ÷ 2005 4.159,3	- " -	500,0	2.460,5	1.198,8	-	-	-
- Michałkowice – Północ etap III φ 315/ 200/ 160/ 110/ 90/ 63/ 40, L = 6.227 m	2004 ÷ 2007 4.057,5	Środki własne realizacja łącznie z budową kan. sanit. i deszcz.	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.057,5	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
- Bytków : ul. Westerplatte, Krasickiego φ 250/ 160/ 90 L = 1.000 m	2004 500,0	Środki własne	-	500,0	-	-	-	-	-
- Bytków : Oś. Węzłowiec I φ 110/ 63, L = 3.800 m	2004 ÷ 2005 820,0	- " -	-	300,0	520,0	-	-	-	-
- ul. Spacerowa, Chopina φ 315, L = 2.220 m	2004 ÷ 2005 2.000,0	- " -	-	313,0	887,0	800,0	-	-	-
- ul. Sienkiewicza φ 160/ 63, L = 500m	2004 260,0	- " -	-	260,0	-	-	-	-	-
- ul. Sobieskiego, Ligonia, Kopernika φ 160/ 40, L = 1.600 m	2004 ÷ 2005 800,0	- " -	-	600,0	200,0	-	-	-	-
- ul. Hutnicza, Jagiellońska φ 315, L = 600 m	2005 520,0	Środki własne	-	-	520,0	-	-	-	-
- ul. Matejki, Piastowska, Głowackiego φ 160 / 40, L = 1.400 m	2006 730,0	- " -	-	-	-	730,0	-	-	-
- Oś. Bańgów : ul. Reymonta, Skłodowskiej φ 215/ 110/ 63/ 40 L = 2.200 m	2006 ÷ 2007 1.000,0	- " -	-	-	-	-	500,0	500,0	-
- Oś. Alfreda φ 160 / 63, L = 2.300 m	2006 ÷ 2007 1.100,0	- " -	-	-	-	-	500,0	500,0	-
- ul. Dąbrowskiego, Pułaskiego, Damrota φ 160/ 50, L = 770 m	2006 420,0	- " -	-	-	-	-	420,0	-	-
- ul. Moniuszki, Szeffera φ 160 / 50, L = 670 m	2006 380,0	- " -	-	-	-	-	380,0	-	-
- ul. Jana Pawła II φ 160 / 50, L = 660 m	2007 380,0	- " -	-	-	-	-	-	380,0	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- ul. Mysłowicka - Sadzawki φ 160 / 50 , L = 560 m	2007 310,0	- " -	-	-	-	-	310,0	-
	Razem II - wodociąg :			1.620,0	8.798,0	5.215,8	4.680,0	3.053,4	-
2.	Sieć kanalizacyjna								
	- Bańgów : przepompownia PB - 2 remont kap. bud. i pomp.	2004 200,0	Środki własne	-	200,0	-	-	-	-
	- ul. Komuny Paryskiej φ 0,3 , L = 800 m	2004 600,0	- " -	-	600,0	-	-	-	-
	- ul. Kruczkowskiego , Fojkiśa , Oświęcimska φ 0,3 , L = 670 m	2003 ÷ 2004 510,0	- " -	305,0	205,0	-	-	-	-
	- ul. Westerplatte (SP Nr 8) φ 1,2 , L = 25m	2003 75,0	- " -	75,0	-	-	-	-	-
	- ul. Parkowa φ 0,8 , L = 400 m	2004 600,0	- " -	-	600,0	-	-	-	-
	- Oś. Nowy Świat φ 0,3 , L = 900 m	2005 650,0	- " -	-	-	650,0	-	-	-
	- ul. Łącząca 2 x φ 0,8 , L = 1000 m	2005÷2007 2.000,0	- " -	-	-	350,0	1.000,0	750,0	-
	- ul. Mickiewicza φ 0,3 , L = 300 m	2006 225,0	- " -	-	-	-	225,0	-	-
	- Bytków Oś. Młodych φ 0,3 , L = 2.000m	2007 i dalsze 1.500,0	- " -	-	-	-	-	250,0	1.250,0
	Razem II - kanalizacja :			380,0	1.605,0	1.000,0	1.255,0	1.000,0	1.250,0
	OGÓŁEM II - wod-kan :			2.000,0	10.403	6.215,8	5.935,0	4.053,4	1.250,0